

Norderweiterung Pier III in Rostock

Ufersicherung, Geländeauffüllung und Konsolidierungsmaßnahmen für eine Flächenerweiterung von 12,5 ha zur Nutzung durch die Firma Liebherr.

Technische Daten:	
Hauptleistungen / -massen:	-
Spundwand und Pfähle	ca. 9.400 t
Bohrverpresspfähle	ca. 140 Stück
Klappanker	ca. 320 Stück
Kajenausrüstung, Fender etc.	-
Bodenaustausch (Bohrverfahren)	ca. 1.000 m
Sand baggern und einbauen	ca. 1.500.000 m³
Vertikaldrainagen--	ca. 1.200.000 m
Deckwerksausbau	ca. 10.000 t
Deckwerkseinbau	ca. 7.000 t--



März 2010 bis Mai 2012

{{ Auftraggeber }}	Hafen – Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH
{{ Auftragnehmer }}	Arbeitsgemeinschaft Norderweiterung Pier III: • TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg • F+Z Baugesellschaft mbH, Hamburg • Nordsee Naßbagger und Tiefbau GmbH, Bremen
{{ Eckdaten }}	Ufersicherung, Geländeauffüllung und Konsolidierungsmaßnahmen
{{ Auftragsvolumen }}	32,5 Mio. € (netto) - Anteil TAGU 7,5 Mio. €

TAGU Tiefbau GmbH Unterweser
Ammerländer Heerstr. 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-500 · info@tagu.de